

.... MÜDÜRLÜĞÜ

MÜTEAHHİT FİRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 KONU

..... üstünde bulunan asbest parçaların sökülmesi, taşınması, bertaraf edilmesi ve sökülen alana ... döşenerek kapatılması işidir.

Teklifler şu şekilde ayrı maddeler halinde verilecektir;

- 1- .. asbestlerin sökülüp indirilmesi ve bertaraf edilmesi,
- 2- ... sökülen yerlerin saclar ile kapatılıp yalıtılması,

2 TANIMLAR

Bu şartnamede geçen;

- 2.1. İdare: “....Tic.A.Ş.”,
- 2.2. Yüklenici: Söz konusu iş ile ilgili sözleşme imzalanan firmayı,
- 2.3. “Asbest Yönetmeliği”: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütümündeki 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ni,
- 2.4. “Hafriyat Yönetmeliği”: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürütümündeki 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ni,
- 2.5. “Atık Yönetmeliği”: 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”ni,

3 İŞİN KAPSAMI

- 3.1 üstünü asbestten arındırmak ve boşaltılan alanların Asbest Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 3.Fıkrasında belirtilen “*işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge*” düzenlenecektir.
- 3.2 Yüklenici, İdarenin gösterdiği yerlerde mevzuata uygun tehlikeli madde geçici depolama alanı ve hurda döküm sahası oluşturacak, gerekli işaretlemeleri-etiketlemeleri yapacak ve güvenlik önlemlerini alacaktır.

- 3.3** İş kapsamındaki sahada bulunan ve söküm esnasında ortaya çıkacak tüm tehlikeli atıklar ile her türlü sıvı, toz, çamur vb. formdaki atık mevzuata uygun olarak bertaraf edilecektir.
- 3.4** Çıkacak moloz ve hafriyat ilk süreçte ... sahasında özel bigbag çuvallar içerisinde depolanacaktır. ... depolanacak yeri İdare ile beraber belirlenecek. Ardından bertaraf için atık taşıma araçlarına verilip atık bertaraf tesisine gönderilecektir.

4 YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 4.1** Yüklenici, Asbest Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen "İş Planı" ile tesis söküm planı ile ilgili Belge ve dosyaları "Asbest Söküm Uzmanı" tarafından hazırlanması ve denetlenmesi sağlanarak İdarenin onayına sunacaktır. Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne Bildirimin Yapılması (dosyanın teslim edilmesi) ile dış onaylar da alındıktan sonra işe başlanacaktır.
- 4.2** İş süresince yapılacak tüm işleri içeren risk analizi ve acil durum planı hazırlanarak işe başlamadan önce İdareye sunulacaktır. Risk analizinde yüksekte çalışma, sıcak çalışma (kaynak, kesme vb.), iskelede çalışma konuları, acil durum planları ayrı ayrı belirtilmelidir. Alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili İdare'den onay alınacaktır.
- 4.3** Risk analizi ve acil durum planında en az bir A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının imzası olacaktır.
- 4.4** Yüklenici, onaylı Asbest söküm iş planı ve tesis söküm planları dahilinde söküm işlemlerini gerçekleştirecek ve İdareye günlük olarak raporlayacaktır. Ayrıca günlük olarak da iş planı Yüklenici tarafından hazırlanarak İdareye sunulacaktır. Yüklenici çalışanları, İdare yetkilileri tarafından mini toplantı (tool-box) yapılacaktır. Bu toplantıda o gün yapılacak işler ve gerekli güvenlik önlemleri kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacaktır. Elektrik ve basınçlı ekipman gibi özel tehlikelere sahip bölgelerde Yüklenici elemanlarının çalışabilmesi için İdareden iş izni alınacaktır.
- 4.5** Yüklenici iş süresince şantiye alanında en az birer Asbest Söküm Uzmanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisini şartname konusu işleri takip etmek üzere sahada bulunduracaktır. Söz konusu personelin olmadığı günlerde iş durdurulacak olup kesinlikle çalışma yaptırılmayacaktır.
- 4.6** Asbest sökümü esnasında sahada; duş kabinleri üç odalı, asbest söküm işinde çalışanlar için tasarlanmış olmalı. Aynı zamanda su temin sistemi bulunmalı. ... su kanalizasyon sistemine asbest gitmemelidir.
- 4.7** Asbest söküm ve tesislerin söküm işlerine İdare'nin belirlediği üniteden ve/veya sistemden başlanacaktır. İdareden izin almadan hiçbir bölgede çalışma yapılmayacaktır.

- 4.8** Söküm işleri geçici depolama alanı ve hurda döküm sahasının kapasitesine uygun olarak yapılacaktır.
- 4.9** Söküm ve temizlik işlerinde yapılması gereken korkuluk, yürüme yolları, iskele vb. işler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yürüme yollarının gerekli görülen yerlerine iş güvenliği açısından Yüklenici tarafından platform veya ızgara yapılacaktır.
- 4.10** Tehlikeli madde geçici depolama alanının ise yasal mevzuata uygun olacak şekilde etrafı tel örgü ile çevrilecek, üzeri kapatılacak, sızıntılara karşı kanalları ve gerekli uyarı levhaları / etiketlemeleri yapılacaktır. Bu kanalda birikecek sızıntılar Yüklenici tarafından bertaraf edilecektir.
- 4.11** Tesis sökümü sonucu ortaya çıkan hurda malzemeyi İdarenin'nin isteği doğrultusunda, araçlara sığacak şekilde hurda döküm sahasında stoklayacak veya hazır araç olması durumunda doğrudan araçlara yükleyecektir.
- 4.12** Atık Yönetmeliği Madde 9-e'de belirtilen durumlarda atık analizleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
- 4.13** A.Ş. tarafından iş güvenliği kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinde ya da söküm/yıkım işleri sırasında çevre kirliliği açısından risk yaratıldığı fark edildiğinde, sökülen malzemelerin stok sahasına uygun olmayan koşullarda taşındığının belirlenmesi gibi durumlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp düzeltici işlem yapılana kadar İdare tarafından iş durdurulacaktır.
- 4.14** Yüklenici tüm bu işleri yapabilmek için gerekli ekipmanları ve iş makinalarını eksiksiz olarak temin edecektir. Söküm işine başlamadan önce ve iş süresince kullanacağı iş ekipmanlarına (her türlü kaldırma-iletme aracı dahil) ait periyodik muayene raporları İdareye sunulacaktır. İdare tarafından uygun görülmeyen ekipman işletme sahası içerisine sokulmayacaktır.
- 4.15** Yüklenici kullanacağı el aletleri, kaynak makineleri, oksijen tüpleri, yanıcı gaz tüplerini vb. sahada kullanacağı ekipmanları iş güvenliği kurallarına göre uygunluğunu çalıştırdığı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanına onaylatarak İdareye liste şeklinde sunacaktır. Onay almayan ekipman sahaya alınmayacaktır.
- 4.16** Yüklenici tarafından çalışma alanında yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 4.17** Çalışma alanında gerekli olan seyyar yangın tüpleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- 4.18** Söküm ve yıkım işleri sırasında hiçbir şekilde yüksekten malzeme atılmayacaktır.
- 4.19** Yüklenici sahadaki tüm söküm işleri tamamlandıktan sonra sahanın tehlikeli atıklardan temizlendiğini işverene rapor edecektir. "Atık Yönetimi Yönetmeliğine" göre; bertaraf prosesinin uygulanması kontrol edilmelidir. Yönetmeliğe göre uygun şekilde paketlenmiş asbestli ve/veya kontamine atıkların, etiketlenmesi, istiflenmesi, lisanslı

araçlar ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi, ilgili atık formlarının(MOTAT) doldurulması idareye bir örnekleri teslim edilmelidir.

- 4.20** Söz konusu raporun içerisinde sökülen ve bertaraf/geri dönüşüme gönderilen tüm atıkların cinsi, miktarı, tarih ve gönderildiği tesis ile ilgili bilgiler de bulunacaktır.
- 4.21** Toprak kirliliği (iş kapsamındaki sahada), çalışma öncesinde ve sonrasında “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”te belirtilen usullere (numune alma, parametreler, analizler, raporlama vb.) uygun olarak İdareyle mutabık kalınan akredite bir firma tarafından tespit edilecektir. Yüklenici iş bitiminde toprak kirliliği seviyesini en az çalışma öncesine ait rapordaki değerlerde tutmakla yükümlüdür. Kirliliğin giderilmesi için gerekli masraflar Yükleniciye aittir.
- 4.22** Bertaraf, ara depolama ve her türlü taşıma için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Çıkacak atık İdarenin sorumluluğunda Yüklenici firmanın lisanslı araçları ile bertaraf tesisine gönderilecektir. Bertaraf Tesisi Bertaraf Raporunu adına yazacaktır. Tüm bu işlemlerin maddi yükümlülüğü ve organizasyonu Yüklenici firmada olacaktır.
- 4.23** Yüklenici personeli ... sahasına giriş çıkışlarında ve santral içi çalışmalarında işyeri usul ve esaslarına, uyarı levha ve işaretlerine uyulmasından, izin alınmadan çalışma alanları dışındaki yerlerde dolaşmaması kurallarına uyulmasından sorumlu olacaktır.
- 4.24** Yüklenici çalışanları sahası içerisindeki faaliyeti süresince İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işe ve ortama uygun kişisel koruyucu donanımlarını yanlarında getirmek ve bunları kullanmakla mükelleftir.
- 4.25** Şartname konusu atıkların belirtilen noktadan araçlara yüklenmesi işini yerine getirmek için ihtiyaç duyacağı her türlü alet, iş makinası, donanım ve iş gücü Yüklenici tarafından temin edilecektir.
- 4.26** Yüklenici, atıkların nakliye edileceği gün için İdarenin kararına uymak zorundadır. Belirlenen tarihe yönelik bir aksilik olması durumunda bu tarihten en fazla 48 saat veya İdare inisiyatifinde saat uzatılabilir. içerisinde atık malzemenin saha dışına çıkması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- 4.27** Yüklenici sahasına giriş çıkış yapacak personelinin isim listesini, alet, edevat, donanım listesini ve araçların plaka numaralarını İdareye işe başlamadan önce yazılı olarak bildirecektir.
- 4.28** Atık taşıma işleminin hizmet alımı başka bir firmanın araçları ile sağlanması durumunda, atıkları taşıyacak araçların taşıma lisansı, şoförün yetki belgesi İdareye ibraz edilecektir. Bu araçların ve sürücüsünün sorumluluğu da Yükleniciye ait olacaktır.
- 4.29** Yüklenici, ortaya çıkabilecek hatalı ve kusurlu işleri, her türlü malzeme ve işçilik kendine ait olmak üzere gidermek mecburiyetindedir.
- 4.30** Atık Yönetmeliği Madde 9 j ve k bentlerinde belirtilen durumlar dahil olmak üzere, Şartname konusu atıkların araçlara yüklenmesinden bertaraf tesisine teslim edilmesine kadar olan süreçte yaşanacak her türlü olay, kaza ve olumsuz durumların neticesinde ortaya çıkabilecek çevre ile ilgili cezai hükümlerden Yüklenici sorumlu olacak, İdare sorumlu tutulmayacaktır.

- 4.31** Şartname konusu iş sürerken ilgili mevzuatta yapılacak değişimlerde yeni mevzuatın güncel halleri geçerli olacaktır.

ASBEST SÖKÜMÜ

- 4.32** Yüklenici tarafından Asbest Yönetmeliğinde belirtilen iş planı İdareye sunulacak ve Asbest Yönetmeliği gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na A.Ş adına bildirimde bulunulacaktır.
- 4.33** Tüm ekipmanların sökümü ve asbest söküm işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin ve asbest yayılımının önlenmesi ve gerekli emniyet koşullarının sağlanması amacı ile sökümü yapılacak ünitelerin alt cephesinin tamamı iskele kurularak yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip plastik branda ile koruma altına alınacaktır. Sökülen parçalar ve tozların içine yayılması önlenecektir.
- 4.34** Söküm işleri mümkün olduğunca eldiven, tulum veya FFP3 maske ile eternit malzeme için uygun ürün kullanılarak gerçekleştirilecektir. Çatı alt noktalarına asbestli malzeme tozlarına karşı branda çekilmelidir. Kötü hava şartları, konstrüksiyonun izin vermemesi gibi durumlarda izni alınarak karantina uygulanmayabilir.
- 4.35** Asbest sökümünde kullanılan eldivenli torbalar, karantina torbaları ve diğer sarf malzemeler tek sefer kullanılacaktır.
- 4.36** Asbestli malzemeler her durumda ıslak yöntemle toplanacaktır. Foster veya muadili kapsülleme ve yüzey temizleme sıvıları uygulanmadan asbestli malzemede herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Yüklenici kullanacağı karışım oranını Madde 4.1'de açıklanan 'İş Planı'nda belirtecektir.
- 4.37** Asbest içeren yüzeylere hiçbir şekilde basınçlı su direkt olarak uygulanmayacaktır.
- 4.38** Yere dökülen tozlar, kullanılan araç gereçlerdeki ve ekipmanlardaki tozlar ile atık torbaları üzerinde bulunabilecek tozlar endüstriyel süpürge ve Foster veya muadili sıvıyla yüzey temizliği yapılacaktır. (Temizlik işleri tamamlandıktan sonra 150 adet kontakt numuneler İdare tarafından alınarak SEM(Elektron mikroskobu ile) analizleri yapılması firmalar arasında tercih sebebidir.)
- 4.39** Karantina kaldırılmadan önce alanın temizlendiğinden emin olmak için asbest konsantrasyonu ölçülür. Konsantrasyon değeri 0,01 lif/cm³'ün altındaysa karantina kaldırılır. Bu değer üzerindeyse temizliğe devam edilir. Konsantrasyon ölçümü yapılırken TS EN 689 Standardına uyularak ortam ölçümü ve kişisel maruziyet ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıcası içerisinde bulunan tüm kapalı alanlar için TS EN 689 uygulanıp, hava örneği alınmalıdır.
- 4.40** Asbest söküm çalışanlarının Her homojen çalışan grubundan, her 10 kişiden birinden günlük kişisel maruziyet ölçümü yapıp İdareye verilecektir. Söküm yapılan yerle ilgili ortam ölçümlerin günlük yapılarak İdareye verilmelidir. Ortam ölçümlerini Akredite ve ÇSGB yetkisi olan bir laboratuvar tarafından yapılmalıdır.
- 4.41** Yukarıda açıklanan asbest söküm ekipmanlarının çalışmaması ve gerekli şartları sağlanamaması durumunda asbest söküm işi eksiklikler tamamlanıncaya kadar durdurulur.

- 4.42** İş bitiminde yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından ortamda asbest kalmadığına dair rapor düzenlenir. TS EN 689 Standardındaki ortam havasından alınan numuneler alınmalı, Standarddaki alan ve hacim ölçülerine göre numune sayıları belirlenmeli.
- 4.43** Asbest analizi ve ortam ölçümünü değerlendirecek laboratuvarların EN ISO/IEC akreditasyon belgeleri sonuçlarla birlikte İdareye teslim edilecektir.
- 4.44** İdare çalışanlarının, çalışmaların yapıldığı bölgelerde kontrol vb.işlemleri gerçekleştirebilmeleri için gereken eğitimleri Yüklenici tarafından verilecektir.

SÖKÜM, HAFRIYAT ve AYRIŞTIRMA

5. DİĞER HUSUSLAR

Bu teknik şartname çatısının asbestten arındırılması, asbest bertarafı, ve sundurma çatısı ünitelerin sökümü ve söküm sonrası atıkların bertarafı, sökülen çatının sandaviç panel ile kapatılması hizmet alımı işi için sözleşme sonrası istenen belgeleri, fiyat, yer teslimi, kabul işlemleri, işin süresi, cezalar, ödeme ve iş güvenliği ile ilgili maddeleri kapsar.

6. İSTENECEK BELGELER

Yüklenici aşağıda istenen belgeleri tam ve eksiksiz şekilde İdareye teslim

edecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra istenecek belgeler:

- Teknik şartname Madde belirtilen iş planı, risk analizi ve acil durum planı,
- Teknik şartname belirtilen periyodik muayene raporları,
- Projede görevli Asbest Söküm Uzmanı sertifikası,
- Asbest sökümünde çalıştırılacak söküm uzmanının 'Asbest Söküm Uzmanı' belgesi,
- Asbest söküm ekibinde görev yapan personele ait Asbest Söküm Elemanı sertifikaları,
- A sınıfı iş güvenliği uzmanının belgesi,
- İş güvenliği uzmanı ile Yüklenici arasında isg-katip üzerinden yapılan sözleşmenin örneği,
- Çevre görevlisi belgesi,
- Teknik şartname belirtilen eğitim sertifikaları,
- Diğer tüm çalışanlar için gereken mesleki eğitim belgeleri, operatör belgeleri,
- Projede görevli ekibin Adli Sicil Kayıtları,
- Projede görevli ekibin Nüfus cüzdan örnekleri,
- Projede görevli ekibin Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri (Asbest Söküm elemanlarının işe giriş bildirgeleri Asbest Söküm Elemanı meslek unvanıyla yapılmış olmalıdır.),
- Tüm çalışanların işe giriş / periyodik muayene raporları.

- 6.1.** Çeşitli sebeplerle belgeleri daha önce verilen çalışanlarda değişiklik olması durumunda yeni çalışanın ilgili belgeleri 2 iş günü içerisinde İdareye teslim edilecektir. Ancak asbest söküm uzmanı olmadan hiçbir şekilde çalışmalara devam edilmeyecektir.

6.2. Yüklenici aşağıda listelenen ve sökülme esnasında oluşması muhtemel tüm tehlikeli atıklarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlıđından alınmış geri kazanım/bertaraf ve tehlikeli atık ara depolama lisansına sahip olmalıdır. Yüklenici geri kazanım/bertaraf ve tehlikeli atık ara depolama konusunda alt Yüklenici ile çalışacak ise Atık Yönetmeliđine göre ara depolamaya gönderilen atıkların nihai bertarafa gönderilinceye kadar kanuni sorumluluđu müteselsil olarak Yüklenicide de olacağı için, Yüklenici bu atıkları ara depoladıktan sonra göndereceđi geri kazanım- bertaraf firması ile bahsedilen kodları içeren ve bu işin zikredildiđi noter onaylı sözleşmesini sunmak zorundadır. Sözleşme sonrasında sunulamayan her bir belge için İdarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisi vardır. Bundan dolayı İdarenin oluşacak her türlü maddi zararını Yüklenici ödeyecektir.

8. KABUL İŞLEMLERİ:

Yüklenici tarafından işin bitirdiđine dair İdareye resmi olarak başvuru yapılmasından, Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde istenilen raporların ve bertaraf/geri dönüşüme gidecek tüm tehlikeli/tehlikesiz atıklar ile moloz/hafriyatın ilgili bertaraf/geri dönüşüm tesisine teslim edildiđine dair belgelerin İdareye teslim edilmesinden sonra kabul işlemleri yapılacaktır.

9. İŞ GÜVENLİĐİ

- 9.1.** İşin gerçekleştirilmesi sırasında ve şantiye sınırları dâhilinde Yüklenici, mevzuatlar doğrultusunda her türlü iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almaktan sorumludur. İş kapsamında olabilecek tüm kazalardan Yüklenici sorumlu olacaktır.
- 9.2.** Yüklenici kişileri ve malları korumak için gerekli tüm işaret, bariyer, kaplama malzemesi, lamba, havalandırma ve gerekli diğ er cihazları temin edecek ve sürekliliđini sağlayacaktır. Şantiyede malzemelerin etrafına geçici şerit çekilmesi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
- 9.3.** İş sahasındaki asansörler hali hazırda çalışmaya uygun olmayıp, Yüklenici istediđi takdirde tamir ederek, yetkili firmalardan uygunluk belgesi alıp kontrolleri ve sorumluluđu kendi üzerinde olmak koşulu ile kullanabilir.
- 9.4.** Yüksekte yapılacak çalışmalar için acil kurtarma/yüksekte kurtarma planı/ekibi ve ekipmanı ile çalışacak personellerin eğitimi ve uygunluđu Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- 9.5.** Yüklenici işte çalışan elemanlarının emniyeti için işin gerektirdiđi tüm önlemleri alacak ve iş yerinde, çevresinde veya yakınında olabilecek kazaları ve insanların yaralanmalarını önlemek için bütün mevzuat hükümlerine uyacaktır.

- 9.6.** Yüklenici kendi elemanlarının ve alt Yüklenicilerin elemanlarının şantiyede çalışırken iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine ve İdare tarafından belirtilen, işin gerektirdiği emniyet kurallarına uymasını sağlayacak ve izleyecektir. Yüklenici tarafından tüm kişisel koruyucu donanımlar kendi personeli için temin edilerek, ilgili mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.
- 9.7.** Yüklenici elemanları İdare İş Sağlığı ve Yönergesi hükümlerine uyacaktır. Yönerge elektronik ortamda Eğitim ve İş Güvenliği servisinden alınabilir. Yönerge arkasındaki alındı belgesi Yüklenici çalışanları tarafından imzalanarak Eğitim ve İş Güvenliği servisine teslim edilecektir.
- 9.8.** İdare özellikle yüksekte çalışma ile ilgili hayati durumlarda mevzuata ve İdare İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesine uygun olmayan çalışmalarda işi durdurma ve gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
- 9.9.** Yüklenici çalışanlarının dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kötü niyetinden kaynaklanan 3. Şahıslara, İdare personeline ve İşletme malına vereceği zarardan sorumlu olacaktır.
- 9.10.** Yüklenici iş kazalarına karşı önlem alacaktır. İş kazası neticesinde ölüm veya iş göremezlik durumlarında her türlü sorumluluk ve tazminat Yükleniciye ait olacaktır.
- 9.11.** Firma .. F-1173 Taşeron, Mütahit Firmalardan İstenen İSG belgelerini eksiksiz .yerine getirmekle yükümlüdür.
- 9.12.** Firma Tüm iş güvenliği ekipmanlarını eksiksiz getirecek ve kullanacaktır. Kurallara uyulmaması durumunda ... F-1000 ISIG ve Çevre Taahhütnamesi gereğince cezalandırılacaktır.

10.DİĞER

- 10.1.** Yüklenicinin talep etmesi halinde ... yemekhanesinden .. imkanları dahilinde ücreti karşılığında faydalanabilecektir.
- 10.2.** Yüklenici çalışanlarının her türlü ulaşım, barınma vs. gideri Yükleniciye aittir.
- 10.3.** İSGÜM'den işin başlangıcından bitişine kadar Yüklenici firma danışmanlık hizmeti alacaktır.